

Opšti opis:

Stolovi se sastoje od radnih površina od univera po specifikaciji i metalne konstrukcije.

Stolovi su opremljeni produžnim kablovima, nosačima kablova i uvodnicama po specifikaciji.

Metalna konstrukcija je od kutija 60x60 varenih sa svih strana i na nulu obradjenih varova.

Ukupna visina stola a radnom pločom od 18mm i uvučenim stopicama treba da je 75cm.

Konstrukciju plastificirati u boju po specifikaciji.

Stolovi i ormarići u svemu treba da su kao u Razvojnem centru FON-a i poželjno je pogledati na licu mesta pre početka izrade.

Tačne mere za ormane uzimati na licu mesta. Eventualne korekcije širine praviti na elementima sa otvorenim policama.