

## Opšti opis:

Stolovi se sastoje od radnih površina od univera po specifikaciji i metalne konstrukcije.

Stolovi su opremljeni produžnim kablovima, nosačima kablova i uvodnicama po specifikaciji.

Metalna konstrukcija je od kutija 60x60 varenih sa svih strana i na nulu obradjenih varova.

Kotirana visina metalne konstrukcije 76cm je sa čepovima i štelujućim stopicama izvučenih do maksimuma. Sa uvučenim stopicama visina konstrukcije treba da je 73cm. Ukupna visina stola a radnom pločom od 18mm i uvučenim stopicama treba da je 75cm.

Konstrukciju plastificirati u boju po specifikaciji.

Frontovi, korpusi, sokle i police u ormarićima su od Grafit crnog univera po specifikaciji . Sokle pokrivaju kantove bočnih strana.

Stolovi i ormarići u svemu treba da su kao u Razvojnem centru FON-a i poželjno je pogledati na licu mesta pre početka izrade.

Šablon i tačne mere za sto br.7 uzeti na licu mesta.